

Kosztorys ofertowy - B-B. ul.Boryczki 11-I klatka

str.1

Poz.	Opis i ilość robot	Cena jedn.	Wartosc
	Wymiana inst.wod-kan.w czesc.wspol.w jednej klatce		
1	KNR 401 208/3. Przebicie otworow o pow. do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o gr.30cm szt 34		
2	KNR 401 210/1. Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu zwirowego o przekroju do 0,023m2 m 10,4		
3	KNR 401 206/2. Zabetonowanie otworow w stropach i scianach - otwor o pow. do 0,1m2 przy glebokosci ponad 10cm szt 34		
4	KNR 401 207/2. Wypełnienie bruzd w podłozach, stropach i scianach bez desekkan i stemplowan zwirobotnem, o przekr. do 0,03m2 m 10,4		
5	KNR 401 706/3. Uzupelnienie tynku zwyklego kat.III na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej 0,1m2 na stropach, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej szt 34		
6	KNR 401 348/3. Rozebrawanie sianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1/2 cegly m2 11,44		
7	KNR 401 306/2. Przy murowanie sianek z cegiel do osieczy lub pow. scian na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1/2cegily m2 11,44		
8	KNR 401 716/1. Tynki wewn. zwykłe kat.III wyk, recznie na podłozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianobetonow na scianach plaskich, o pow.podlogi do 5m2 m2 11,44		
9	KNR 401 811/7. Rozebrawanie posadzek z plytek na zaprawie cementowej m2 6,4		
10	KNR 401 819/15. Rozebrawanie wykladziny sciennej z plytek m2 6,86		
11	KNR 202/1 1700/2. Licowanie scian plytkami kamionkowymi sklikwionymi 20x20cm ukladanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrownanym podlozu 100m2 0,069		
12	KNR 202/1 1900/2. Posadzki z plytek terakotowych sklikwionych 20x20cm ukladanych przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrownanym podlozu 100m2 0,064		

koniec strony

Posz.	Opis i ilosc robót	Cena jedn.	Martosc
13	KNR 401 348/2. Rozebrawie scianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1/4 cegly.Rozbiorka obudowy wanien z cegly obłożonych płytkami. m2 10,12		
14	KNR 401 306/1. Przymurowanie scianek z cegiel do osieczy lub pow. scian na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1/4cegły.Obudowa wanien scianka grub.1/4 cegly. m2 10,12		
15	KNR 401 716/1. Tynki wewn. zwykłe kat.III wyk, recznie na podłożach z cegly, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonow na scianach płaskich, o pow.podłogi do 5m2 m2 10,12		
16	KNR 202/1 1700/2. Licowanie scian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x20cm ukladanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrównanym podłożu 100m2 0,101		
17	KNR 401 108/14. Wywierzenie gruzu samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km, wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji gruzo i zużłobetonowych m3 4,06		
18	KNR 401 108/16. Wywierzenie gruzu samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km, wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji - na kazdy nastepny 1km bez względu na rodzaj konstrukcji.Doplata za 9 km. m3 4,06		
19	KNR 402 230/4. Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych d=50-100mm na scianach budynku m 38		
20	KNR 402 233/3. Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych d=50-80mm szt 24		
21	KNR 402 233/4. Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych d=100mm szt 8		
22	KNR 215 205/2. Rurociagi z PCW, na scianach laczone metoda wciskowa d=50mm 100m 0,104		
23	KNR 215 205/4. Rurociagi z PCW, na scianach laczone metoda wciskowa d=110mm 100m 0,276		
24	KNR 215 208/3. Dodatki za podejscia odplywowe z rur i kształtek z PCW, laczone metoda wciskowa. d=50mm podejscie 24		
25	KNR 215 208/5. Dodatki za podejscia odplywowe z rur i kształtek z PCW, laczone metoda wciskowa. d=110mm podejscie 10		

koniec strony

Kosztorys ofertowy - B-B, ul. Boryczki 11-I klatka

str. 3

Porz.	Opis i ilośc robot	Cena jedn.	Wartosc
26	KNR 402 216/7. Wymiana wpustu zeliwnego podlogowego d=50mm pod wanna. szt 8		
27	KNR 402 221/1. Wymiana wanny zeliwnej. Demontaz + ponowny montaz ( bez kosztu wanny i przelewu). kpl 8		
28	KNR 402 223/2. Wymiana ustępu z miska fajansowa i pluczka z PCW z montazem nowych muszli. kpl 4		
29	KNR 402 223/2. Wymiana ustępu z miska fajansowa i pluczka z PCW ( bez kosztu muszli - muszle miejscowe). kpl 4		
30	KNR 402 214/3. Wymiana czyszczaka PVC kanalizacyjnego (rewizja) o srednicy d=100mm na pionach kanalizacyjnych na poziomie piwnic. szt 2		
31	KNR 402 114/2. Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego d=25-32mm m 20,4		
32	KNR 215/1 300/3. Rurociagi z rur polipropylenowych na scianach w budynkach mieszkalnych, srednica zewnetrzna rurociagu - 32mm 100m 0,156		
33	KNR 215/1 300/2. Rurociagi z rur polipropylenowych na scianach w budynkach mieszkalnych, srednica zewnetrzna rurociagu - 25mm 100m 0,048		
34	KNR 215/1 500/2. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejsc do zaworow wplywowych, baterii, hydrantow itp, srednica zewn. 25mm szt 10		
35	KNR 215/1 500/3. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejsc do zaworow wplywowych, baterii, hydrantow itp, srednica zewn. 32mm szt 2		
36	KNR 215 108/1. Dodatki za wykonanie obustronnych podejsc do wodomierzy skrzydełkowych d=15mm kpl 8		
37	KNR 215 112/2. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych dn=20mm szt 8		
38	KNR 402 133/1. Demontaz zaworu przelotowego d=15-20mm - analogia. Demontaz wodomierzy. szt 8		
39	KNR 215 118/1. Wodomierze skrzydełkowe dn=15-20mm ( bez kosztu wodomierza). szt 8		

koniec strony

Kosztorys ofertowy - B-B. ul. Boryczki 11-1 klatka

Porz.	Opis i ilosc robot		Cena jedn.	Wartosc
		RAZEM		
		OGOLNEM		
		Podatek VAT		
		OGOLNEM		

koniec wydruku