

SPECYFIKACJA ROBÓT

DOTYCZY;

**WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ – ul. Broniewskiego 22
Bielsko-Biała**

Powierzchnia dachu – 12,90 dł. x 12,60 szer. = 162,54 m²

Ilość kominów – 6 szt.

Wysokość budynku – 11,00 mb

Dach kryty papą termozgrzewalną.

Budynek obecnie nie posiada instalacji odgromowej.

Kalkulacja wyceny powinna obejmować :

1. Wykonanie instalacji odgromowej naprężanej na połaci dachowej wraz z koronami kominowymi.
2. Wykonanie instalacji odgromowej naprężanej na ścianie – zwody pionowe.
3. Wykonanie złączy kontrolnych .
4. Wykonanie instalacji uziemiającej np. sądy uziemiające.
5. Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej.

Instalacja odgromowa byłaby montowana po wymianie / remoncie pokrycia dachowego.

Wartość robót : netto

VAT 8%:

Koszt robót:brutto

GWARACJA :

CZAS WAŻNOŚCI OFERTY.....