

KOSZTORYS OFERTOWY

ul. Cyniarska nr 12

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 401 102/3. Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer. dna do 1,5m głębokości do 1,5m w gruncie kat. IV 17*1,5*0,8 m3 20,4 x 1,1		
2	KNR 218 501/3. Podłóża z materiałów sypkich o grubości 20 cm 17,0*0,8 m2 13,6		
3	KNR 401 105/3. Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odl. do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat. IV 17,0*0,8*1,3 m3 17,68		
4	KNR 401 208/2. Przebicie otworów o pow. do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o gr. 20cm szt. 2		
5	KNR 401 206/2. Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach - otwór o pow. do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm szt. 2		
6	KNR 401 706/2. Uzupełnienie tynku zwykłego kat.III na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej 0,1m2 na ścianach, tynk z zaprawy cementowej szt. 4		
7	KNR 402 231/2. Demontaż rurociągu z rur kamionkowych kielichowych d=150mm w wykopie m 17,5		
8	KNR 215/1 1000/5. Rurociągi z PCW w wykopie (łączone metodą wciskową) o średnicy 160mm m 17,5		
9	KNR 402 234/8. Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - włazu żeliwnego szt. 2		
10	KNR 218 913/3. Właz żeliwny d=600m szt. 2		
11	KNR 401 108/3. Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km, grunt kat.IV 17,0*0,8*0,2 m3 2,72		
12	KNR 401 108/4. Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km m3 2,72 x 9		
	OGÓŁEM: Podatek VAT: OGÓŁEM:		