

Bielsko-Biała, dn. 15.09.2016 r.

SPECYFIKACJA ROBÓT

DOTYCZY: MALOWANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. CYNIARSKIEJ 12 W BIELSKU-BIAŁEJ

- 1.** Malowanie rur instalacji gazowej na klatce schodowej farbą olejną.
- 2.** Na wszystkich narożnikach wypukłych zamontować kątowniki metalowe ażurowe z wyszpachlowaniem.
- 3.** Na szpalety założyć kątowniki met. ażurowe z wyszpachlowaniem.
- 4.** Malowanie lamperii farbą olejną ze wzmocnieniem siatką i dwukrotnym szpachlowaniem.
- 5.** Malowanie cokoliku farbą olejną .
- 6.** Malowanie pasa nad lamperią o szer. do 15 cm w innym kolorze.
- 7.** Przygotowanie ścian do malowania: mycie, drapanie, impregnacja-gruntowanie wzmocnienie siatką + cała powierzchnia ścian szpachlowanie .
- 8.** Malowanie ścian farbą emulsyjną (gotową – należy podać rodzaj i numer koloru farby). Kolorystykę należy uzgodnić z zarządem WM.
- 9.** Naprawa, uzupełnienie brakujących elementów balustrad i ich odmalowanie.
- 10.** Malowanie ścian w wejściu do piwnicy (na długości biegów schodowych) farba emulsyjną bez szpachlowania ścian.
- 11.** Zabezpieczenie okien klatki schodowej, drzwi do mieszkań i piwnic, drzwi wejściowych do klatki schodowej, posadzek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem.
- 12.** Utrzymanie czystości na klatce schodowej w trakcie robót i gruntowne posprzątanie po zakończeniu robót.

Prosimy o przygotowanie drugiej oferty cenowej z opcją oczyszczenia kamiennych stopni schodowych i ich impregnacją oraz zastąpieniem lamperii olejnej marmulitem.

Wycenę robót należy podać jako wartość ryczałtową obejmującą cały ww. zakres robót wraz z materiałami + wartość podatku VAT w wysokości 8%.