

Dębowa 3 wymiana instalacji gazowej-zasilanie,przebiecia gazomierzy

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 4-03 1004/18 Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm	otworów	9,000		
2	KNR 4-03 1008/09 Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 60mm i długości do 1m w stropie lub posadzce	przepustów	9,000		
3	KNR 4-03 1003/17 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm	otworów	27,000		
4	KNR 4-03 1008/02 Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 40mm i długości do 1m w ścianie	przepustów	27,000		
5	KNR 4-03 1003/18 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 60mm	otworów	3,000		
6	KNR 4-01 0206/02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	9,000		
7	KNR 4-01 0323/04 Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	27,000		
8	KNR 4-03 1015/04 Przykręcenie w dwóch miejscach konsolek o masie do 0,5kg do ściany-zamontowanie konsol pod gazomierze analogia	szt	27,000		
9	KNR 4-03 1016/03 Osadzenie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt	56,000		
10	KNR 2-15 0303/03 Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10,000		
11	KNR 2-15 0303/02 Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4,000		
12	KNR 2-15 0303/01 Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	76,000		
13	KNR 2-15 0303/01 Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	64,000		
14	KNR 2-15 0310/02 Kurki gazowe przelotowe o średnicy 20-25mm	szt	27,000		
15	KNR 2-15 0306/02 Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 25mm do gazomierza na ścianach	kpl	27,000		
16	KNR 2-19 0204/01 Łuki gładkie lub segmentowe o średnicy nominalnej 50mm	szt	15,000		
17	KNR 4-02 0501/03 Wymiana odcinka rury stalowej średnicy 40-50mm o połączeniach spawanych-odcięcie starych pionów gazowych od poziomu, oraz zaspawanie miejsc po zdemontowanych pionach	miejsce	3,000		
18	KNR 4-02 0505/03 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 40-50mm-wcinki pionów do poziomu gazowego	szt	3,000		
19	KNR 4-02 0505/02 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 25-32mm	szt	27,000		
20	KNR 4-02 0308/02 Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m	140,000		
21	KNR 4-02 0308/03 Demontaż rurociągów stalowych średnicy 40-50mm	m	14,000		
22	KNR 4-02 0309/03 Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 32mm, oraz demontaż gazomierza	kpl	27,000		
23	KNR 4-02 0310/05 Demontaż kurka gazowego średnicy 15-50mm w instalacji	szt	27,000		
24	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	154,000		
25	KNR-W 2-15 0307/02 Próba instalacji gazowej o średnicy do 65mm na ciśnienie, przed gazomierzem, o długości do 100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	m	154,000		
26	KNR 2-15 0305/01 Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lokali	27,000		
27	Plombowanie gazomierzy kalkulacja własna	kpl	27,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				