

## SPECYFIKACJA ROBÓT

**DOTYCZY;**

**WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ – ul. Listopadowej 50  
Bielsko-Biała**

**Powierzchnia dachu – ok. 500,00 m<sup>2</sup>**

**Ilość kominów – 9 szt.**

**Wysokość budynku – 15,00 mb**

**Dach kryty blachodachówką.**

Budynek obecnie nie posiada instalacji odgromowej.

Kalkulacja wyceny powinna obejmować :

1. Wykonanie instalacji odgromowej naprężanej na połaci dachowej wraz z koronami kominowymi.
2. Wykonanie instalacji odgromowej naprężanej na ścianie – zwody pionowe.
3. Wykonanie złączy kontrolnych .
4. Wykonanie instalacji uziemiającej np. sądy uziemiające.
5. Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej.

Instalacja odgromowa byłaby montowana po wymianie / remoncie pokrycia dachowego.

Wartość robót : ..... netto

VAT 8%: .....

Koszt robót: .....brutto

GWARACJA : .....

CZAS WAŻNOŚCI OFERTY.....