

Bielsko – Biała, dnia 27.01.2021 roku.

ZESTAWIENIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO.

1. Demontaż śniegołapów - 45 mb.
2. Montaż nowych śniegołapów metalowych systemowych - 45 mb
3. Montaż stopnic i ław kominarskich (dojścia do kominów 9 szt.) - 9 kpl
4. Wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej (m.in. obróbki okapów, gzymsów , pasów nadrynnowych, wiatrówek i inne) - ok. 50 m2
5. Wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej (m.in. kosze, obróbki kominów, pasy kalenicowe) - ok. 50 m2
6. Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy trapezowej - ok. 500 m2
7. Rozbiórka łączenia dachu - ok. 500 m2
8. Wymiana poszycia z desek na okapach i w szczytach (podbitka na całości z desek gładkich na wpust) - ok. 50 m2
9. Wymiana desek czołowych do montażu obróbek blacharskich (wiatrówek) - ok. 45 mb
10. Wymiana krokwi okapowych w szczytach - ok. 45 mb
11. Wymiana lub wzmocnienie końcówek krokwi i płatwi okapowych - ok. 25 szt.
12. Wymiana lub wzmocnienie po zdjęciu pokrycia dachowego uszkodzonych fragmentów krokwi lub innych elementów więźby dachowej - ok. 30 mb
13. Wymiana odcinka uszkodzonej murłaty na strychu - ok. 7 mb
14. Ułożenie membrany paroprzepuszczalnej wstępnego krycia z przeklejonymi zakładami - ok. 500 m2
15. Montaż łat i kontrłat - ok. 500 m2
16. Ułożenie blachodachówki - ok. 500 m2
17. Wymiana rynien na rynny z bl. powlekanej z nowymi hakami - ok. 55 mb
18. Wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej - ok. 50 mb
19. Wywóz materiałów z rozbiórki
20. Konserwacja okapów, krokwi okapowych, zabudowy szczytów – 1 kpl.
21. Ustawienie rusztowań systemowych - 1 kpl
22. Wymiana wyłazów dachowych na nowe z blachy powlekanej - 2 szt.

Załącznik:
- rzut dachu

Wycenę robót należy podać dla całości zadania obejmującą cały ww. zakres robót wraz z materiałami + wartość podatku VAT w wysokości 8 %.

Wycenę należy podać jako cenę ryczałtową obejmującą cały zakres ww. prac.

W czasie prac należy przewidzieć doraźne zabezpieczenie połączeń dachowych w ten sposób , aby ograniczyć powstanie szkód zalaniowych z opadów deszczowych.

Podane ilości obmiaru są wielkościami szacunkowymi – zalecane jest przed złożeniem oferty dokonanie pomiarów rzeczywistych.

OFERTA

Czas wykonania prac	-
Gwarancja	-
Wartość zadania -	 netto
+ 8 % VAT	
razem:	 brutto

Informacja o szczegółowym zapisie , który znajduje się w umowie o wykonanie robót.

Wykonawca został poinformowany i przeszkolony , co do wykonywania robót , które w technologii wykonania przewidują użycie ognia otwartego oraz innych prac stwarzających zagrożenie pożarowe, że prace te należy zakończyć na co najmniej dwie godziny przed zejściem z placu budowy. Przez ten czas Wykonawca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę czy nie doszło do zagrożenia pożarowego dozorując przez ten czas plac budowy. W ramach prowadzonych robót stwarzających zagrożenie pożarowe Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć plac budowy w podstawowy sprzęt gaśniczy, a w przypadku stwierdzenia zaprószenia ognia podjąć podstawowe czynności gaśnicze , które nie stanowią zagrożenia utraty życia dla osób je prowadzących oraz powinien niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną tel. 998.