

Kosztorys ofertowy

Remont chodników - dojścia do głównych wejść

Data: 2015-01-12

Budowa: Bielsko-Biała ul. Piastowska 26

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 26

Kosztorys opracowali:

Henryk Ścieszka,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
I Remont chodników					
1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej	m2		~16,12		
2 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30-cm na podsypce piaskowej	m		~20,80		
3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3		~2,12		
4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km. Dopłata za 9 km. S=9	m3	9,00	~2,12		
5 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20-cm	m2		~16,12		
6 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2		~16,12		
7 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm	m3		~0,81		
8 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		~20,80		
9 KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2		~16,12		
10 KNR 401/108/3 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii IV	m3		~3,22		
11 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km. Dopłata do 9 km. S=9.	m3	9,00	3,22		
12 Kalkulacja indywidualna. Opłata za składowanie ziemi na wysypisku. Cena 85,0/1,1= 77,27 zł/tonę	t		~5,47		
13 Kalkulacja indywidualna. Opłata za składowanie gruzu na wysypisku. Cena jak w poz. 18	t		~4,66		