

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 401 0104/03. Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kat.IV (38,0*2+12,0+2,0+0,8*4+10,0*0,5)*1,8*0,8 m3 141,408		
2	KNR 401 0102/06. Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1,5m głębokości do 3,0m w gruncie kat.IV 3,2*4*1,8*0,8+4,0*3*0,8*1,8 m3 35,712		
3	KNR 401 0105/03. Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odl.do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.IV 98,2*0,8*1,4+12,8*0,8*1,6+12*0,8*1,6 m3 141,24		
4	KNR 401 0107/01. Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer. do 1,5m na głęb. do 3m 90,0*1,8+12,8*1,8*2+12,0*1,8*2 m2 251,28		
5	KNR 201 0610/02. Podsyпка filtracyjna z przygotowaniem kruszywa ze żwiru lub pospółki 98,2*08*0,4 m3 31,424		
6	KNR 218 0501/03. Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20cm (12,8+12,0)*0,8 m2 19,84		
7	KNR 201 0611/01. Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z rur drenarskich PVC dn=100mm m 104		
8	KNR 401 0108/07. Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na odl. do 1km, grunt kat.IV 31,424+19,84*0,2 m3 35,392		
9	KNR 401 0108/08. Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1km m3 35,392 x 4		
10	Kalkulacja indywidualna. Składowanie ziemi m3 35,392		
11	KNR 401 0101/03. Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych (13,0+38,0+2,5+6,5+18,0)*0,5+6,0*1,0 m2 45		
12	KNR 231 0814/01. Rozebranie obrzeży o wymiarach elementów 6x20cm, na podsypce piaskowej 38,0+13,0+2,5+6,5+18,0+6,0 m 82		
13	KNR 231 0502/06. Chodniki z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 45,0*0,5 płyty chodnikowe nowe m2 22,5		

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
14	KNR 231 0502/06. Chodniki z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem zodzysku m2 22,5		
15	KNR 231 0407/01. Obrzeża betonowe o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 82		
16	KNR 231 0402/03. Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,1*0,1*82,0 m3 0,82		
17	KNR 401 0212/01. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. do 15cm 10,0*1,5*0,1 zejście do piwnicy m3 1,5		
18	KNR 401 0203/01. Uzupełnienie w elementach konstrukcyjnych (z betonu monolitycznego) - elementy niezbrojone - ławy i stopy fundamentowe m3 1,5		
19	KNR 218 0501/01. Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10cm m2 15		
20	KNR 401 0208/04. Przebicie otworów o pow. do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.60cm szt 4		
21	KNR 401 0210/02. Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego o przekroju do 0,040m2 m 4		
22	KNR 401 0206/02. Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach - otwór o pow. do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm szt 4		
23	KNR 401 0207/03. Wypełnienie bruzd w podłożach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań o przekroju do 0,045m2 żwirobotonem m 4		
24	KNR 401 0706/02. Uzupełnienie tynku zwykłego kat.III na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej 0,1m2 na ścianach, tynk z zaprawy cementowej szt 8		
25	KNR 401 0803/01. Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1,0-5,0m2 w jednym miejscu, z zatarciem na ostro 4,0*0,5 m2 2		
26	KNR 401 0108/11. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1km 22,5*0,05+82,0*0,2*0,06+1,5+schody 1,5*0,15*0,30+11,6*0,08*0,3 m3 3,955		

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
27	KNR 401 0108/12. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1km m3 3,955 x 3		
28	Kalkulacja indywidualna. Sskładowanie gruzu m3 3,955		
29	KNR 29 0636/04 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnianie środkiem gruntującym Euroolan 3K (38,0*2+12,0+2,0+10,0*0,5)*1,8 m2 171		
30	KNR 29/0641/03 Uszczelnienie masą SUPERFLEKS-10 powierzchni pionowych 171		
31	KNR 202 0609/10. Izolacje z płyt styropianowych twardych gr 50mm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej m2 171		
32	KNR 401 0734/04. Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków zewn. cementowych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach, o pow. w jednym miejscu ponad 5m2 m2 171		
33	KNR-W 202 0615/01. Zabespzczenie geowłuknią - na sucho - jedna warstwa 100,0*1,0 m2 100		
34	KNR 402 0231/02. Demontaż rurociągu z rur kamionkowych kielichowych d=150mm w wykopie 12,0+3*3,0+4*5,0 m 41		
35	KNR 215/1 1000/05. Rurociągi z PCW w wykopie (łączone metodą wciskową) o średnicy 160mm m 41		
36	KNNR 4 1417/02. Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315mm z zamknięciem włazem plastikowym szt 4		
37	KNR 402 0217/06. Wymiana rury deszczowej z osadnikiem żeliwnym d-150mm i kolanem kpl 4		
38	KNR 402 0216/07. Wymiana wpustu PVC podłogowego d=50mm szt 1		
39	KNR 215 0208/03. Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW, łączone metodą wciskową. d=50mm podejście 1		
40	KNR 231 0814/02. Rozebranie obrzeży o wymiarach elementów 8x30cm, na		

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
	podsypane piaskowej m 11,6		
41	KNR 231 0814/05. Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach elementów 15x30cm, na podsypane cementowo-piaskowej m 1,5		
42	KNR 231 0810/01. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypane piaskowej z wypełnieniem spoin 1,0*1,9+0,7*1,4+1,55*2,3 m2 6,45		
43	KNR 231 0402/03. Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,15*0,15*13,1 m3 0,295		
44	KNR 231 0403/03. Krawężniki betonowe wystające na podsypane cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm m 1,5		
45	KNR 231 0407/05. Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm na podsypane cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 11,6		
46	KNR 231/1 0300/03. Chodniki z kostki brukowej betonowej o gr.6cm prostokątnej 20x10cm, na podsypane cementowo-piaskowej kostka brukowa z odzysku m2 6,45		
47	KNR 401 1301/03. Demontaż i ponowny montaż balustrad schodowych m 3		
		OGÓLEM	
		Podatek VAT	
		OGÓLEM	