

04.02. LUTY

KOSZTORYS OFERTOWY

INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA 43-300 BIELSKO-BIALA UL. WITA STWOSZA 25

BUDOWA: WYKONCZENIE SCIAN SZCZYTOWYCH - TYNK AKRYLOWY

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZ. BIELSKO-BIALA UL. WITA STWOSZA 25

WYKONAWCA:

WYKONAL: /AB13c/

Pracownia Projektowa
Mgr. inż arch Ewa Dubiel

Luty 2012r.

30.03.2012

KOSZTORYS OFERTOWY

ELEMENT 1 :

WYKONCZENIE ELEWACJI SZCZYTOWYCH - TYNK AKRYLOWY

1.	KNR 0202 1604 020	RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE RUROME O WYSOKOSCI DO 15 M. 13.1*15.3*2 =	IL. ROBOT:	400.850 M ²	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00
2.	KNR 2 1505 010	OSŁONY Z SIATKI NA RUSZTOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH IL. ROBOT:	400.850 M ²	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00	
3.	KNR 2 1506 010	INSTALACJE ODGROMOWE dla RUSZTOWAN J.W. IL. ROBOT:	400.850 M ²	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00	
4.	KAT PRAC A RU SZT	CZAS PRACY RUSZTOWAN RUROMYCH (9.52+90.52+5.9+1.32+0.35+47.96+12.24+1.37+23.47+207.57+158.52+49.86+11.84)/(5*0.84)*1,181*	IL. ROBOT:	147.724 M-G	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00
5.	KNR 0202 0925 010	OSŁONY OKIEN FOLIA POLIETYLENOWA 0.4*0.55*4+0.55*0.66*8+1.6*1.6*16 =	IL. ROBOT:	44.744 M ²	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00
6.	KNR 0023 2611 010	PRZYGOLOWANIE PODŁOŻA pod MALOWANIE ISTNIEJĄCEJ DODATKOWEJ ŚCIANY POPRZECZ OCZYSZCZENIE i ZMYCIE 12.1*15.3*2+12.1*0.3*2-(0.4*0.55*4+0.55*0.66*8+1.6*1.6*16) =	IL. ROBOT:	332.776 M ²	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00
7.	KNR 0023 2611 010	J.W.LECZ OCZYSZCZENIE i ZMYCIE OŚCIEŻY (0.4*0.55)*2*0.3*4+(0.55+0.66)*2*0.3*8+(1.6+1.6*2)*0.2*16 =	IL. ROBOT:	21.696 M ²	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00
8.	KNR 0023 2612 017	OCHRONA NARÓZNIKÓW WYPUKŁYCH KATOWNIKIEM METALOWYM OTWORÓW OKIENNYCH (0.4+0.55*2)*4 =	IL. ROBOT:	6.000 M	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00
9.	KNR 0023 2612 017	OCHRONA NARÓZNIKÓW WYPUKŁYCH KATOWNIKIEM METALOWYM ZABEZPIECZAJĄCYM ZALEWANIU GÓRNYCH KRAWĘDZI OKIEN 0.4*4 =	IL. ROBOT:	1.600 M	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00
10.	KNR 0023 2614 01C	DOCIEPLENIE ŚCIAN Z BETONU PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB.13 CM z WYPRAWA ELEWACYJNA z TYNKU MOZAIKOWEGO 12.1*0.65*2-(0.4*0.55*4) =	IL. ROBOT:	14.850 M ²	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00
11.	KNR 0023 2614 040	DOCIEPLENIE OŚCIEŻY Z BETONU SZER.DG 30 CM,PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB.2 CM z WYPRAWA z TYNKU MOZAIKOWEGO (0.4+0.55)*2*0.3*4 =	IL. ROBOT:	2.200 M ²	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00
12.	KNR 0023 2612 015	PRZYKLEJENIE DODATKOWEJ WARSTWY SIATKI na COKOLE IL. ROBOT:	14.850 M ²	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00	
13.	KNR 0401 0414 110	ZALOZENIE ZABEZPIECZEN przed GOLEBIAMI na OKIENKACH STRYCHU 0.66*8 =	IL. ROBOT:	5.280 M	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00
14.	KNR 0017 2608 030	DMUKROTNE BRUNTOWANIE ŚCIAN i OŚCIEŻY ŚRODKIEM BRUNTUJĄCYM 332.766+21.696 =	IL. ROBOT:	354.462 M ²	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00
15.	KNR 0023 2612 015	PRZYKLEJENIE DODATKOWEJ WARSTWY SIATKI na ŚCIANACH i OŚCIEŻACH 354.462-14.85 =	IL. ROBOT:	339.612 M ²	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00
16.	KNR 0023 0933 011	RECZNE WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY Z TYNKU AKRYLOWEGO GRUB.2 MM na ŚCIANACH 332.776-14.85 =	IL. ROBOT:	317.926 M ²	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00
17.	KNR 0023 0933 015	J.W.LECZ TYNK AKRYLOWY na OŚCIEŻACH 33.48-2.28 =	IL. ROBOT:	31.200 M ²	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00
18.	KNR 0401 1209 140	DMUKROTNE MALOWANIE PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH FARBAMI AKRYLOWYMI W/G KOLORYSTYKI PROJEKTOWEJ O POWIERZCHNI DO 0,75 M ² IL. ROBOT:	16.000 SZT.	KR. NORMY:	1.000 C. JEDN.:	0.00	

RAZEM DLA ELEMENTU 1 :

WYKONCZENIE ELEWACJI SZCZYTOWYCH - TYNK AKRYLOWY

04.02. LUTY

NAZWA POZYCJI	ROBOCIZNA	MATERIALY	SPRZET
KOSZTY BEZPOŚREDNIE	0.00	0.00	0.00
RAZEM	0.00	0.00	0.00
OGÓLEM zł	0.00		

DATA: LUTY

ZESTAWIENIA NAKLADÓW NA OBIEKT

ROBOCIZNA :

875.917 R-G

MATERIALY :

2600105	BALE IGLASTE OBRZYMANE GRUB.50 MM,KL.II	0.008 M3
1120007	BEDNARKA OCYNKOWANA 20X3 MM	0.080 KG
1050199	BENZyna DO LAKIEROW	0.480 DM3
2600699	DESKI IGLASTE OBRZYMANE 25-65 MM,KL.II/III	0.015 M3
2600618	DESKI IGLASTE OBRZYMANE GR.19-25 MM,KL.II	0.072 M3
2600619	DESKI IGLASTE OBRZYMANE GR.19-25 MM,KL.III	0.008 M3
1120604	DRUT STALOWY OKRAGLY MIEKKI SR.2,0-6,0 MM	3.608 KG
8990498	DYBLE PLASTIKOWE "Z GRZYBKAMI"	71.261 SZT.
1552327	EMULSJA GRUNTUJACA ATLAS UNI-GRUNT	3.426 KG
1511799	FARBA AKRYLOWA NAWIERZCHNIOWA	1.024 DM3
1511599	FARBA AKRYLOWA DO GRUNTOWANIA	1.088 DM3
1560499	FOLIA OSLOWNA	17.150 M2
1330400	GWOZDZIE BUDOWLANE	0.322 KG
1340399	HAKI DO MURU	4.810 KG
1226	KATOWNIKI ALUMINIOWE OCHRONNE	7.056 M
122029	KATOWNIKI ALUMINIOWE OCHRONNE z KAPINSEM	1.882 M
1552328	MASA TYNKARSKA PODKLADOWA	5.139 KG
2791000	MATY (PLYTY) POMOSTOWE	2.405 M2
3920099	PAPIER SCIERNY W ARKUSZACH	6.400 ARK
2601821	PLYTY POMOSTOWE KOMUNIKACYJNE DLUGIE	0.160 M2
2601822	PLYTY POMOSTOWE KOMUNIKACYJNE KROTKIE	0.080 M2
2791199	PLYTY POMOSTOWE ROBOCZE	6.013 M2
1562600	PLYTY STYROPIANOWE GRUB.13 CM	16.335 M2
1562602	PLYTY STYROPIANOWE GRUB.2 CM	2.508 M2
1552326	PREPARAT GRUNTUJACY	70.892 DM3
5000602	RURY STAL. B/SZMU, SREDNIE, CZ. SR. 48, 3/3, 60MM	0.241 M
1564799	SIATKA Z TWORZYW SZTUCZNYCH	56.120 M2
1513000	SZPACHLOWKA CELULOZOWA	1.024 DM3
3900600	TKANINA TECHNICZNA SZKLANA S120/60	422.915 M2
2350040	TYNK DEKORACYJNY AKRYLOWY	1 056.738 KG
2350012	TYNK MOZAIKOWY	69.432 KG
000006	ZABEZP.przed GOLEBIAMI-LISTWY KOLOCOWE	5.280 M
1590603	ZACISKI STALOWE OCYNKOWANE DO PRZEWODOW	0.120 SZT.
156003	ZAPRAWA KLEJOWA-SUCHA	1 596.502 KG

SUMARYCZNA WARTOSC MATERIALOW :

SPRZET :

010101	PRACA RUSZTOWAN'	147.724 M-G
48200	RUSZTOWANIA	0.681 M-G
48100	RUSZTOWANIA RUDOWE	65.741 M-G
30000	SRODEK TRANSPORTOWY	5.497 M-G
35111	ZURAW OKIENNY PRZENOSNY	5.835 M-G

SUMARYCZNA WARTOSC SPRZETU :