

2012. LUTY

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. WITA STWOSZA 25

BUDOWA : WYKONCZENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH - TYNK AKRYLOWY

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZ. BIELSKO-BIAŁA UL. WITA STWOSZA 25

WYKONAWCA :

WYKONAL : /AB13/

Pracownia Projektowa
Mgr. inż arch Ewa Dubiel

Luty 2012r.

2012. LUTY

ELEMENT 1 :

WYKONCZENIE ELEWACJI SZCZYTOWYCH - TYNK AKRYLOWY

1.	KNR 0202 TAB. 1604 020	RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE RUROWE O WYSOKOSCI DO 15 M. 13.1*15.3*2 =	400.860 [M2]
2.	KNNR 2 TAB. 1505 010	OSLONY Z SIATKI NA RUSZTOWANIACH ZEWNETRZNYCH	400.860 [M2]
3.	KNNR 2 TAB. 1506 010	INSTALACJE ODGROMOWE dla RUSZTOWAN J.W.	400.860 [M2]
4.	KAT PRAC TAB. A KU SZT	CZAS PRACY RUSZTOWAN RUROWYCH (9.52+90.52+5.9+1.32+0.35+47.96+12.24+1.37+23.47+207.57+ 158.52+49.86+11.84)/(5*0.84) =	147.724 [M-6]
5.	KNR 0202 TAB. 0925 010	OSLONY OKIEN FOLIA POLIETYLENOWA 0.4*0.55*4+0.55*0.66*8+1.6*1.6*16 =	44.744 [M2]
6.	KNR 0023 TAB. 2611 010	PRZYGOTOWANIE PODLOZA pod MALOWANIE ISTNIEJACEJ DOCIEPLONEJ SCIANY POPRZEZ OCZYSZCZENIE i ZMYCIE 12.1*15.3*2+12.1*0.3*2-(0.4*0.55*4+0.55*0.66*8+1.6*1.6*16) =	332.776 [M2]
7.	KNR 0023 TAB. 2611 010	J.W. LECZ OCZYSZCZENIE i ZMYCIE OSCIETY (0.4*0.55)*2*0.3*4+(0.55+0.66)*2*0.3*8+(1.6+1.6*2)*0.2*16 =	21.696 [M2]
8.	KNR 0023 TAB. 2612 017	OCHRONA NARODNIKOW WYPUKLYCH KATOWNIKIEM METALOWYM OTWOROW OKIENNYCH (0.4+0.55*2)*4 =	6.000 [M]
9.	KNR 0023 TAB. 2612 017	OCHRONA NARODNIKOW WYPUKLYCH KATOWNIKIEM METALOWYM ZABEZPIECZAJACYM ZALEWANIU GORNYYCH KRAWEDZI OKIEN 0.4*4 =	1.600 [M]
10.	KNR 0023 TAB. 2614 010	DOCIEPLENIE SCIAN Z BETONU PLYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 13 CM z WYPRAWA ELEWACYJNA z TYNKU MOZAIKOWEGO 12.1*0.65*2-(0.4*0.55*4) =	14.850 [M2]
11.	KNR 0023 TAB. 2614 040	DOCIEPLENIE OSCIETY Z BETONU SZER. DO 30 CM, PLYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 2 CM z WYPRAWA z TYNKU MOZAIKOWEGO (0.4+0.55)*2*0.3*4 =	2.280 [M2]
12.	KNR 0023 TAB. 2612 015	PRZYKLEJENIE DODATKOWEJ WARSTWY SIATKI na COKOLE	14.850 [M2]
13.	KNR 0401 TAB. 0414 110	ZALOZENIE ZABEZPIECZEN przed GOLEBIAMI na OKIENKACH STRYCHU 0.66*8 =	5.280 [M]
14.	KNR 0017 TAB. 2608 030	DWUKROTNE GRUNTOWANIE SCIAN i OSCIETY SRODKIEM GRUNTUJACYM 332.766+21.696 =	354.462 [M2]
15.	KNR 0023 TAB. 2612 015	PRZYKLEJENIE DODATKOWEJ WARSTWY SIATKI na SCIANACH i OSCIETZACH	

2002. LUTY

354.462-14.85 =

339.612 [M2]

16. KNR 0023
TAB. 0933 011RECZNE WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY Z TYNKU
AKRYLOWEGO GRUB. 2 MM na SCIANACH
332.776-14.85 =

317.926 [M2]

17. KNR 0023
TAB. 0933 015J.W. LECZ TYNK AKRYLOWY na OSCIEZACH
33.48-2.28 =

31.200 [M2]

18. KNR 0401
TAB. 1209 140DWUKROTNE MALOWANIE PARAPETOW ZEWNETRZNYCH FARBAMI
AKRYLOWYMI W/G KOLORYSTYKI PROJEKTOWEJ O POWIERZCHNI DO 0,
75 M2

16.000 [SZT.]