

Kosztorys ofertowy

Remont i docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką i dociepleniem stropodachu w budynku wielorodzinnym w Bielsku-Białej przy ul. Zwierzynieckiej 14

Budowa:

Obiekt/Rodzaj robót: REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zwierzyniecka 14, 43-382 Bielsko-Biała

Jednostka opracowująca kosztorys:

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Remont i docieplenie ścian zewnętrznych
wraz z kolorystyką i dociepleniem
stropodachu w budynku wielorodzinnym w
Bielsku-Bia...

Kosztorys inwestorski

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
1 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH					
1 KNR 401/1301/3 (1) Naprawa balustrad stalowych schodowych zewnętrznych prostych (prostowanie, uzupełnienie, spawanie)	28,000		m		
2 KNR 401/1212/5 (1) Dwukrotne malowanie farbą ftalową balustrad j.w. z przygotowaniem podłoża	28,000		m2		
3 KNR 401/804/5 Naprawa i częściowe uzupełnienie ubytków w zewnętrznych stopniach zaprawą cementową CERESIT lub wymiana najbardziej uszkodzonych stopni (z zachowaniem materiału i koloru)	112,000	2	m		
4 KNR 401/701/3 Odbicie odspojonych tynków na częściach betonowych schodów j.w.	11,448		m2		
5 KNR 401/728/4 Uzupełnienie odbitych tynków cementowych na pow. j.w.	11,448		m2		
6 KNR 17/2608/3 Jednokrotne gruntowanie pow. schodów i stopnic przed ostateczną naprawą	47,288		m2		
7 KNR 401/108/19 Załadunek i wywiezienie gruzu samochodami samowyladowniczymi do 1-km	0,229		m3		
8 KNR 401/108/20 J.w. lecz dopłata za każdy następny 1-km odwozu gruzu - do 10 km	0,229	9	m3		
9 Kalkulacja własna Opłata za składowanie i utylizację gruzu	0,229		m3		
10 Kalkulacja własna Malowanie powierzchni betonowych części schodów (podstopnice, belki policzkowe ...) z przygotowaniem i dwukrotnym malowaniem podłoża na kolor szary farbą do betonu.	20,198		m2		
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					