

Data.....

**Nazwa i adres zamawiającego :**  
 Wspólnota Mieszkańcowa przy  
 ul. Mieszka I 36c  
 43-300 Bielsko-Biała

## ZESTAWIENIE ROBÓT DO OFERTY

### I . DOCIEPLENIE BUDYNKU:

L.p.	Zakres i rodzaj robót	J.m.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1	Rusztowania ramowe fasadowe, przyściennie wraz z osłonami z siatki na rusztowaniach.				
2	Demontaż rur spustowych.				
3	Demontaż obróbek blacharskich – parapetów okiennych stalowych.	m2	268,5		
4	Osłona okien folią polietylenową (przyjąć 2-krotne zabezpieczenie )				
5	Wykonanie zabezpieczenia nad wejściem z płyt OSB				
6	Odbicie uszkodzonych i osłabionych tynków z elewacji – przyjęto 25% powierzchni ścian i ościeży.				
7	Uzupełnienie odbitych tynków cem.-wap. kat.II na ścianach i ościeżach.				
8	Przygotowanie powierzchni ścian pod docieplenie (oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą ) - przyjęto 75% powierzchni ścian i ościeży.				
9	Przygotowanie powierzchni ścian pod docieplenie (odgrzybienie) - przyjęto 75% powierzchni ścian i ościeży.				
10	Przygotowanie powierzchni ścian pod docieplenie – (gruntowanie) przyjęto 100% powierzchni ścian i ościeży.				
11	Montaż listew startowych.				
12	Docieplenie ścian z oknami i drzwiami balkonowymi budynku płytami styropianowymi gr 5 cm (styropian biały 0,040 W/m <sup>2</sup> xK ) + warstwa siatki na kleju + wyprawa elewacyjna akrylowa lub silikonowa gładka (kasza) barwiona w masie o uziarnieniu 1,50 mm – docieplenie musi być wykonane w jednym zamkniętym systemie dociepleń np. ATLAS lub w innym atestowanym – kolorystyka do ustalenia (barwy raczej jasne)	m2	656		
13	Docieplenie ścian szczytowych i bocznych budynku płytami styropianowymi gr 10 cm (styropian biały 0,040 W/m <sup>2</sup> xK ) + warstwa siatki na kleju + wyprawa elewacyjna akrylowa lub silikonowa gładka (kasza) barwiona w masie o uziarnieniu 1,50 mm – docieplenie musi być wykonane w jednym zamkniętym systemie dociepleń np. ATLAS lub w innym atestowanym – kolorystyka do ustalenia (barwy raczej jasne)	m2	636		

14	Do poz. 12 i 13 docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych płytami styropianowymi gr. 3 cm + warstwa siatki na kleju + wyprawa elewacyjna silikatowa gładka (kasza) barwiona w masie o uziarnieniu 1,5 mm (w razie braku miejsca skuć tynk na ościeżach).				
15	Naprawa cokołu budynku, uzupełnienie fug, impregnacja	m2	176		
16	Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych dyblami plastikowymi przy zapewnieniu zagłębienia w ścianie min. 6 cm w ilości 8 szt./m <sup>2</sup> ściany i 10 szt./m <sup>2</sup> w strefie brzegowej.				
17	Ochrona narożników wypukłych na styropianie kątownikami systemowymi z siatką				
18	Na górnych krawędziach szpalet okiennych i drzwiowych i cokołu i zamontować okapniki systemowe PCV z siatką (kapinosy).				
19	Montaż nowych parapetów w oknach mieszkań i klatki schodowej z blachy powlekanej gr 0,7 mm z bocznymi zakończeniami z PCV zatopionymi w szpaletach okien.				
20	Odkopanie odpływów rur spustowych w gruncie z wymianą rur tak, aby uzyskać przesunięcie rur spustowych w pionie po dociepleniu + nowe czyszczaki z PCV fi 150				
21	Obłożenie płyt balkonowych płytami styropianowymi gr 3 cm + warstwa siatki na kleju + wyprawa elewacyjna silikatowa gładka (kasza) barwiona w masie o uziarnieniu 1,5 mm (wcześniej należy odbić odspojone tynki i następnie je uzupełnić).	m2	140		
22	Zamontowanie na obwodzie płyt balkonowych okapników systemowych PCV z siatką (kapinosy)				
23	Wymiana desek zewnętrznych na balkonach, osłon uchwytów na kwiaty, na kompozytowe				
24	Demontaż z elewacji niepotrzebnych elementów w tym skrzynek gazowych.				
25	Schowanie zwodów instalacji odgromowej w peszlach wraz z montażem puszek PCV do złączy kontrolnych				
26	Naprawa posadzki dociskowej na balkonach, naprawa i malowanie obróbek blacharskich, malowanie barierek				
27	Naprawa, malowanie podbitki dachowej z desek				
28	Montaż nowych skrzynek PCV na przyłącza gazowe				
29	Wywóz materiałów z demontażu i rozbiórki.				
29	Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac z posianiem trawy				
				<b>Razem netto</b>	
				<b>Podatek VAT 8%</b>	
				<b>Ogółem</b>	

**CENĘ MOŻNA PODAĆ JAKO KOSZT RYCZAŁTOWY OBEJMUJĄCY CAŁY ZAKRES PRAC PODANY W SPECYFIKACJI**

**Prosimy o podanie gwarancji: .....**